

**DODATOK č.1**  
**K ZMLUVE O DIELO**  
**uzavretá podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka**  
**Číslo zmluvy objednávateľa:**  
**Číslo zmluvy zhotoviteľa: 23/2026/08421**

**1. Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

Názov organizácie: **Obec Prietrž**  
so sídlom: Prietrž 126, 906 11 Prietrž  
IČO: 00309869  
konajúci: Ing. Dana Blažková, starostka  
Bankové spojenie: Prima banka  
Číslo účtu (formát IBAN): SK89 5600 0000 0046 1830 7002  
Kontakt: 034 6548613  
E-mail: [obecnyuradprietrz@gmail.com](mailto:obecnyuradprietrz@gmail.com)  
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b)

(ďalej len „Objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:**

**COLAS Slovakia, a.s.**  
Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava  
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva  
Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva  
Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva

**Osoby oprávnené rokovať**

vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Rác  
vo veciach technických: Ing. Ľubomír Balážik  
IČO: 31 651 402  
DIČ: 2020492111  
IČDPH: SK2020492111  
Obchodný register: Okresného súdu Trnava, v odd: Sa, vložka č. 10798/T  
Bankové spojenie: Komerčná banka, a.s.  
Číslo účtu: SK11 8100 0001 0700 5747 0257

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom aj ako „Zmluvné strany“)

Uzavádzajú tento dodatok k Zmluve (ďalej len „Dodatok“)

**2. Preambula**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 5.3.2026 Zmluvu o dielo č. 23/2026/08421 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov pre stavbu „**Rekonštrukcia Chodníka Prietrž - úseky 1149, 1196**“ (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela dohodnutú cenu.
2. V zmysle Článku 14. (Záverečné ustanovenia), ods. 14.3. Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku, a to z nasledovných dôvodov:
  - a) v stavebnom objekte Prietrž – Chodník 1149 sa na základe požiadavky Objednávateľa nebude realizovať dopravné značenie a s tým súvisiace práce, a preto dochádza k zníženiu ceny za

vykonanie tohto stavebného objektu o sumu vo výške 1 304,52 EUR bez DPH; pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že zmena spočíva vo vypustení realizácie položiek pôvodného rozpočtu pod č. 18-23,

- b) v stavebnom objekte Prietrž – Chodník 1196 sa na základe požiadavky Objednávateľa nebude realizovať dopravné značenie a s tým súvisiace práce, a preto dochádza k zníženiu ceny za vykonanie tohto stavebného objektu o sumu vo výške 1 254,38 EUR bez DPH; pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že zmena spočíva vo vypustení realizácie položiek pôvodného rozpočtu pod č. 18-23,
- c) v priebehu vykonávania Diela vznikla potreba vykonať navyše práce v celkovej hodnote 15 575,63 EUR bez DPH; pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že potrebu vykonania týchto navyše prác nebolo možné v čase vyhlásenia verejného obstarávania a ani v čase predloženia cenovej ponuky Zhotoviteľa predvídať.

S ohľadom na uvedené a v záujme lepšej prehľadnosti Zmluvné strany uvádzajú, že menej práce sú v celkovej hodnote 2 558,90 EUR bez DPH a navyše práce sú v celkovej hodnote 15 575,63 EUR bez DPH.

### 3. Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok 3. Cena za Dielo, ods. 3.1 Zmluvy o dielo sa z horeuvedených dôvodov v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:

*„ 3.1 Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu*

*Cena bez DPH: 193 560,81 Eur bez DPH*

*23% DPH: 44 518,99 Eur*

*Cena vrátane DPH: 238 079,80 Eur s DPH.“*

2. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Príloha č. 1 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer Zmluvy sa nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto Dodatku v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novou Prílohou č. 1 – Rozpočet a ocenenie navyše prác, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

### 4. Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení dva obdrží Zhotoviteľ a dva Objednávateľ.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na [crz.gov.sk](http://crz.gov.sk) v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:  
Príloha č. 1 – Rozpočet a ocenenie navyše prác
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Dodatku im je známy, plne s ním súhlasia, a preto Dodatok na znak

bezvýhradného súhlasu s celým jeho textom podpisujú.

V Prieťazi dňa 19.6.2016

**Objednávateľ:**

.....  
Ing. Dana Blažková  
starostka



V TRNÁVE dňa 30.06.2016

**Zhotoviteľ:**

.....  
Ing. Martin Papala  
predseda predstavenstva



.....  
COLAS Slovakia, a.s.  
Orešianska 7, 917 01 Trnava 002

.....  
Ing. Kristína Brezanská  
člen predstavenstva

# REKAPITULÁCIA STAVBY - VÝKAZ VÝMER

Kód:

Stavba: **Prietrž - Chodník 1149**

JKSO:

Miesto: **Obec Prietrž, k.ú. Prietrž, p.č. 457/1 úsek Kostol - ZŠ a MŠ**

ČS:

Dátum: **18.02.2026**

IČO:

IČ DPH: **00306061**

IČO:

IČ DPH: **31651402**

IČO:

IČ DPH: **SK2020492111**

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Objednávateľ:

**Obecný úrad, 906 11 Prietrž č. 126**

Zhotoviteľ:

**COLAS Slovakia, a.s.**

Projektant:

**PERUVIA s.r.o., Kúpeľná 73, 93101 Šamorín**

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**107 984,97**

Sadzba DPH  
DPH základná 23,00%

Základ DPH  
**107 984,97**

Výška dane  
**24 836,54**

Cena s DPH

v

EUR

**132 821,51**

Projektant:

Spracovateľ:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

**Martin Papala**  
predseda predstavenstva

**30.06.2026**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



**COLAS Slovakia, a.s.**  
Orešianska 7, 917 01 Trnava



**COLAS Slovakia, a.s.**  
Orešianska 7, 917 01 Trnava

**Kristína Brezanská**  
členka predstavenstva

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód

**Stavba:** Prietrž - Chodník 1149

Miesto: Obec Prietrž, k.ú. Prietrž, p.č. 457/1 úsek Kostol - ZŠ a MŠ

Dátum:

18.02.2026

Objednávateľ: Obecný úrad, 906 11 Prietrž č. 126

Projektant:

PERUVIA s.r.o., Kúpeľná 73,  
93101 Šamorín

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>		<b>107 984,97</b>	<b>132 821,51</b>
	Prietrž - Chodník 1149	107 984,97	132 821,51

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Prietrž - Chodník 1149**

JKSO:  
Miesto: **Obec Prietrž, k.ú. Prietrž, p.č. 457/1**

Objednávateľ:  
**Obecný úrad, 906 11 Prietrž č. 126**

Zhotoviteľ:  
**COLAS Slovakia, a.s.**

Projektant:  
**PERUVIA s.r.o., Kúpeľná 73, 93101 Šamorín**

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:  
Dátum: **18.02.2026**  
IČO: **00306061**  
IČ DPH:  
IČO: **31651402**  
IČ DPH: **SK2020492111**  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:

Materiál			42 946,95
Montáž			65 036,02
<b>Cena bez DPH</b>			<b>107 984,97</b>
DPH základná	Základ DPH	Sadzba DPH	Výška dane
	107 984,97	23,00%	24 836,54
<b>Cena s DPH</b>			<b>132 821,51</b>
v EUR			

Projektant: \_\_\_\_\_ Spracovateľ: \_\_\_\_\_

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_ Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

Objednávateľ: \_\_\_\_\_ Zhotoviteľ: \_\_\_\_\_

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_ Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

# VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Prietrž - Chodník 1149**

Miesto: **Obec Prietrž, k.ú. Prietrž, p.č. 457/1**

Objednávateľ: **Obecný úrad, 906 11 Prietrž 6, 126**

Zhotoviteľ: **COLAS Slovakia, a.s.**

Dátum: **18.02.2026**

Projektant: **PERUVIA s.r.o., Kúpeľná 73, 93101 Šamorín**

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**107 984,97**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**103 878,68**

#### D 1 Zemné práce

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	30,000			12 882,20
2	K	974083103.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	100,000		27,93	837,90
3	K	113107243.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,37500t	m2	160,000		14,91	1 491,00
4	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	320,000		18,02	2 883,20
5	K	113152120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruž š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,100 t	m2	160,000		7,16	2 291,20
6	K	122101101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	15,000		21,71	3 473,60
7	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	15,000		5,03	75,45
8	K	174104111.S	Zásyp sypalinny	m3	30,000		1,87	28,05
9	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - omica	t	30,000	30,08	30,00	900,00
								<b>901,80</b>

#### D 5 Komunikácie

10	K	564901112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	460,000		2,49	1 145,40
11	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	460,000		11,77	5 414,20
12	K	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	160,000		22,67	3 627,20
13	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	160,000		0,52	83,20
14	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	160,000		34,52	5 523,20
15	K	467621412.S	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony nad 1 do 2 kg zálievky na 1 m škáry	m	300,000		4,22	1 266,00
16	K	589911144.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre pšáich hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	460,000		16,01	7 364,60
17	M	592460010100.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	469,200	12,85		6 029,22
18	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	0,000		25,68	0,00
19	M	404410175624	Návesť ZDZ 325-10 "Přechod pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vpravo)", Zh lisovaná, V1-600x600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,000	46,03		0,00
20	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 dm, pre dopravné značky	ks	0,000		22,13	0,00
21	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	0,000	0,94		0,00
22	K	915701113.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - stopčiary, zebry, šipky a pcd.	m2	0,000		25,06	0,00
23	M	404460002000.S	Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	0,000	4,60		0,00

#### D 8 Rúrové vedenie

24	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	16,000		2,15	42 818,48
25	M	286110002400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 1 m, WAVIN	ks	16,000	17,11		34,40
26	K	877324028.S	Montáž kanalizačného PP odbočky DN 150	ks	7,000		5,21	273,76
27	M	286510004300	Koleno PVC-U, DN 160x30° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	7,000	5,75		36,47
28	M	286540123400.S	Odbočka 90° redukovaná PP, DN 300/150 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	7,000	575,18		40,25
29	K	871374050.S	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	m	300,000		3,08	4 026,26
30	K	451541131.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-22 mm	m3	20,000		49,32	986,40
31	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypalinou bez prehodenia sypaliny	m3	110,000		29,72	3 269,20
32	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	198,000	19,33		3 827,34
33	K	919536557.S	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 16/20	m3	30,000		204,09	6 122,70
34	M	286140013700.S	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 300 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	50,000	176,19		8 809,50
35	K	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a pokloпом	ks	8,000		59,42	475,36
36	M	286510037600.S	Šachtové dno zberné DN 315, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	8,000	557,32		4 458,56
37	M	592240008200.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženie B125, pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	8,000	209,40		1 675,20
38	M	286510029200.S	Plastový teleskop bez poklopu, pre revízne šachty DN 630	ks	8,000	164,28		1 314,24
39	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovvej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	8,000	40,61		324,88
40	M	592240009000.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN630	ks	8,000	115,61		924,88
41	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	7,000		95,02	665,14
42	K	899211111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno, hmotnosti jednotlivé nad 50 do 100 kg	ks	7,000		38,84	267,88
43	M	592230002100.S	Uličný vpust betónový TBV 14-50, rozmer 900x500x50 mm	ks	7,000	37,54		262,78
44	M	5922442470	Kalový koš pozinkovaný pre uličný vpust, nízký, DN450 (k.c. UVTECHTIPDN450NIZ)	ks	7,000	43,66		305,62
45	M	5922442470	Betónový roznášací prstenec TBV 500-100 pre revízne šachty	ks	7,000	99,46		696,22
46	M	5922442420	Vtková mreža obrubníková D400 s bočným vtokom	ks	7,000	443,92		3 107,44

#### D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

47	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	180,000		20,12	3 621,60
48	M	592170001000.S	Obrubník cestný, kšxv 1000x150x260 mm	ks	180,000	6,35		1 143,00

Č.	Typ	Kód	Popis	Mj	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	50,000		20,40	1 020,00
50	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, hšxv 1000x200x150(100) mm	ks	50,000	9,54		477,00
51	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	15,000		20,88	313,20
52	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, hšxv 1000x150x260 mm	ks	15,000	8,78		131,70
53	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	238,000		13,69	3 258,22
54	M	592170001800.S	Obrubník parkový, hšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	238,000	3,20		761,60
55	K	935112111.S	Osadenie prídlážby z betón. tvárnice šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	335,000		10,00	3 350,00
56	M	592270000300	Prídlážba betónová TBM 25-8, rozmer 500x250x80 mm, PREFA SUCANY	ks	430,000	3,37		1 449,10
57	M	592270001900.S	Zláboková plytká pre odvod zrážok zo spevnených plôch, hšxv 500x250x80(55) mm	ks	240,000	5,52		1 324,80
58	K	935114433.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žlabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy C 250	m	4,000		38,07	152,28
59	M	592270024200.S	Odvodňovací žlab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 200 mm, dĺžky 1 m, bez spádu	ks	4,000	170,45		681,80
60	K	998226111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	18,000		2,26	40,68
<b>D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách</b>								
61	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000		436,54	4 106,29
62	K	00040004101.S	Projektové práce - náklady na prípravu POD a inžiniering	eur	1,000		436,54	436,54
63	K	00060002401.S	Zariadenie staveniska - dočasné dopravné značenie (podľa POD)	kpl	1,000		1 078,32	1 078,32
64	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	kpl	1,000		862,93	862,93
65	K	000700041.S	Dopravné náklady - vnútroštaveniskový presun z medziskládky k objektu bez rozlíšenia	eur	1,000		886,87	886,87
							841,63	841,63

# REKAPITULÁCIA STAVBY - VÝKAZ VÝMER

Kód:  
Stavba: **Prietrž - Chodník 1196**

JKSO:  
Miesto: **Obec Prietrž, k.ú. Prietrž, p.č. 457/1 úsek ZŠ a MŠ - OÚ**

Objednávateľ:  
**Obecný úrad, 906 11 Prietrž č. 126**

Zhotoviteľ:  
**COLAS Slovakia, a.s.**

Projektant:  
**PERUVIA s.r.o., Kúpeľná 73, 93101 Šamorín**

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:  
Dátum: **18.02.2026**

IČO: **00306061**

IČ DPH:

IČO: **31651402**

IČ DPH: **SK2020492111**

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

**70 000,21**

	Sadzba DPH	Základ DPH	Výška dane
DPH základná	23,00%	70 000,21	16 100,05

**Cena s DPH** v **EUR** **86 100,26**

Projektant:

Spracovateľ:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



**COLAS Slovakia, a.s.**  
Orešianska 7, 917 01 Trnava 002

Dátum a podpis: **19.6.26**

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



**Martin Papala**  
predseda predstavenstva

**Kristína Brezanská**  
členka predstavenstva

V

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód

**Stavba:** Prietrž - Chodník 1196

**Miesto:** Obec Prietrž, k.ú. Prietrž, p.č. 457/1 úsek ZŠ a MŠ - OÚ

**Objednávateľ:** Obecný úrad, 906 11 Prietrž č. 126

**Zhotoviteľ:** COLAS Slovakia, a.s.

**Dátum:**

18.02.2026

**Projektant:**

PERUVIA s.r.o., Kúpeľná 73,  
93101 Šamorín

**Spracovateľ:**

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtu

Prietrž - Chodník 1196

70 000,21

86 100,26

70 000,21

86 100,26

# KRYCÍ LIST - VÝKAZ VÝMER

Stavba:  
**Prietrž - Chodník 1196**

JKSO:  
Miesto: **Obec Prietrž, k.ú. Prietrž, p.č. 457/1 úsek ZŠ a MŠ - Obecný úrad**

Objednávateľ:  
**Obecný úrad, 906 11 Prietrž č. 126**

Zhotoviteľ:  
**COLAS Slovakia, a.s.**

Projektant:  
**PERUVIA s.r.o., Kúpeľná 73, 93101 Šamorín**

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:  
Dátum: **18.02.2026**

IČO:  
IČ DPH: **00306061**

IČO:  
IČ DPH: **31651402  
SK2020492111**

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Materiál				27 549,08
Montáž				42 451,15
<b>Cena bez DPH</b>				<b>70 000,21</b>
DPH základná	Základ DPH	Sadzba DPH		Výška dane
	70 000,21	23,00%		16 100,05
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>			<b>86 100,26</b>

Projektant:

Spracovateľ:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# VÝKAZ VÝMER

Stavba:

**Prietrž - Chodník 1196**

Miesto:

Obec Prietrž, k.ú. Prietrž, p.č. 457/1 úsek ZŠ a MŠ - Obecný úrad

Dátum:

18.02.2026

Objednávateľ:

Obecný úrad, 906 11 Prietrž č. 126

Projektant:

PERUVIA s.r.o., Kúpeľná  
73, 93101 Šamorín

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

70 000,21

D HSV

Práce a dodávky HSV

65 855,81

D 1

Zemné práce

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	17,000			7 334,97
2	K	974083103.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	68,000		26,86	456,62
3	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, 0,37500t	m2	100,000		13,30	904,40
4	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	200,000		17,73	1 773,00
5	K	113152120.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,100 t	m2	100,000		7,75	1 550,00
6	K	122101101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hrominách 1-2 do 100 m3	m3	5,000		23,40	2 340,00
7	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	5,000		4,92	24,60
8	K	174104111.S	Zásyp sypaniny	m3	5,000		1,70	8,50
9	M	10364000100.S	Zemina pre terénne úpravy - omica	t	5,000	27,34	28,23	141,15
								136,70

D 5

Komunikácie

20 926,05

10	K	564801112.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	290,000		2,55	739,50
11	K	564871111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	290,000		11,37	3 297,30
12	K	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	100,000		31,23	3 123,00
13	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	100,000		0,54	54,00
14	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	100,000		44,22	4 422,00
15	K	457621412.S	Úprava škrár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony nad 1 do 2 kg zálievky na 1 m škráry	m	185,000		4,57	845,45
16	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	290,000		16,57	4 805,30
17	M	59246010100.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	290,000	12,55		3 639,50
18	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	0,000		27,45	0,00
19	M	404410175624	Návesť ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov (informačná značka, umiestnenie vpravo)", Zn lísovaná, V1-600x600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	0,000	45,83		0,00
20	M	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,000	23,30		0,00
21	M	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	0,000	0,91		0,00
22	K	915701113.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - stopčiary, zebry, šípky a pod.	m2	0,000		23,09	0,00
23	M	404460002000.S	Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	0,000	4,77		0,00

D 8

Rúrové vedenie

27 084,47

24	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého pínostenného DN 150	m	12,000		2,03	24,36
25	M	286110002400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - pínostenná, DN 150, dl. 1 m, WAVIN	ks	12,000	15,70		188,40
26	K	877324028.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 150	ks	6,000		5,46	32,76
27	M	286510004300	Koleno PVC-U, DN 160x30" hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	6,000	5,29		31,74
28	M	286540123400.S	Odbočka 90° redukovaná PP, DN 300/150 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	6,000	560,27		3 361,62
29	K	871374050.S	Montáž kanalizačného PP potrubia korugovaného DN 300	m	186,000		2,80	520,80
30	K	451541131.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkdrviny 0-22 mm	m3	12,000		51,55	618,60
31	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou bez prehodenia sypaniny	m3	55,000		27,45	1 509,75
32	M	583410004300.S	Štrkdrvna frakcia 0-32 mm	t	100,000	21,01		2 101,00
33	K	919535557.S	Obetonovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 16/20	m3	15,000		182,03	2 730,45
34	M	286140013700.S	Rúra PP s hrdlom vrátane tesnenia SN 8, DN 300 dl. 6 m korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	31,000	185,80		5 759,80
35	K	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	5,000		54,51	272,55
36	M	286610037600.S	Šachtové dno zberné DN 315, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	5,000	494,26		2 471,30
37	M	592240008200.S	Poklop BEGU betón - litina, tr. zataženia B125, pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	5,000	208,96		1 044,80
38	M	286610029200.S	Plastový teleskop bez poklopu, pre revízne šachty DN 630	ks	5,000	176,09		880,45
39	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	5,000	37,69		186,45
40	M	592240009000.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN630	ks	5,000	117,88		589,40
41	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpusu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	6,000		90,98	545,76
42	K	899211111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno, hmotnosti jednotlivé nad 50 do 100 kg	ks	6,000		33,71	202,26
43	M	592230002100.S	Uličný vpusť betónový TBV 14-50, rozmer 900x500x50 mm	ks	6,000	39,67		239,02
44	M	5922442470	Kalový koš pozinkovaný pre uličnú vpusť, DN450 (ks.UVTECHTIPDN450NIZ)	ks	6,000	44,03		264,18
45	M	5922442470	Betónový roznášací prstenec TBV 500-100 pre revízne šachty	ks	6,000	99,14		594,84
46	M	5922442420	Vtoková mreža obrubníková D400 s bočným vtokom	ks	6,000	486,53		2 913,18

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 510,32

47	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	125,000		21,96	2 745,00
48	M	592170001000.S	Obrubník cestný, kšxv 1000x150x260 mm	ks	125,000	6,55		831,25

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkorn [EUR]
49	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	16,000		21,74	347,84
50	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, hĺškv 1000x200x150(100) mm	ks	16,000	10,14		162,24
51	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	7,000		22,30	156,10
52	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, hĺškv 1000x150x260 mm	ks	7,000	9,17		64,19
53	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	150,000		13,15	1 972,50
54	M	592170001800.S	Obrubník parkový, hĺškv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	150,000	3,14		471,00
55	K	935112111.S	Osadenie prídlážky z betón. tváric šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	210,000		10,10	2 121,00
56	M	592270000300	Prídlážba betónová TBM 25-8, rozmer 500x250x80 mm. PREFA SUCANY	ks	280,000	3,24		907,20
57	M	592270001900.S	Zlábokva plytká pre odvod zrážok zo spevnených plôch, hĺškv 500x250x80(55) mm	ks	140,000	5,07		709,80
60	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	10,000		2,22	22,20

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách								4 144,40
61	K	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000		431,34	431,34
62	K	00040004101.S	Projektové práce - náklady na prípravu POD a inžiniering	eur	1,000		1 076,95	1 076,95
63	K	00060002401.S	Zariadenie staveniska - dočasné dopravné značenie (podľa POD)	kpl	1,000		891,46	891,46
64	K	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	kpl	1,000		885,29	885,29
65	K	000700041.S	Dopravné náklady - vnútroštaveniskový presun z medziskládky k objektu bez rozlíšenia	eur	1,000		859,36	859,36

# REKAPITULÁCIA STAVBY - VÝKAZ VÝMER

Kód:

**Stavba:** Rekonštrukcia chodníka Prietrž - úseky 1149, 1196  
- prechod a vjazdy, ktoré sú súčasťou chodníka

JKSO:

Miesto: Obec Prietrž, k.ú. Prietrž, p.č. 457/1 úsek ZŠ a MS - OÚ

Objednávateľ:

Obecný úrad, 906 11 Prietrž č. 126

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

PERUVIA s.r.o., Kúpeľná 73, 93101 Šamorín

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 11.05.2026

IČO:

IČ DPH: 00306061

IČO:

IČ DPH: 31651402

IČO:

IČ DPH: SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 575,63

	Sadzba DPH	Základ DPH	Výška dane
DPH základná	23,00%	15 575,63	3 582,39

Cena s DPH

v

EUR

19 158,02

Projektant:

Spracovateľ:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



COLAS Slovakia, a.s.

Orešianska 7, 917 01 Trnava 002

Dátum a podpis: 19.6.26

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Martin Papala  
predseda predstavenstva

Kristína Brezanská  
predstavenstva

11/1

V

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód

**Stavba:** Rekonštrukcia chodníka Prietrž - úseky 1149, 1196  
- priechod a vjazdy, ktoré sú súčasťou chodníka

Miesto: Obec Prietrž, k.ú. Prietrž, p.č. 457/1 úsek ZŠ a MŠ - OÚ

Objednávateľ: Obecný úrad, 906 11 Prietrž č. 126

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 11.05.2026

Projektant: PERUVIA s.r.o., Kúpeľná 73,  
93101 Šamorín

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>		<b>15 575,63</b>	<b>19 158,02</b>
	NP1 - priechod	2 134,73	2 625,72
	NP2 - vjazdy	13 440,90	16 532,31

# KRYCÍ LIST - VÝKAZ VÝMER

Stavba:

**Rekonštrukcia chodníka Prietrž - úseky 1149, 1196  
- priechod a vjazdy, ktoré sú súčasťou chodníka**

Objekt:

**NP1 - priechod**

JKSO:

Miesto:

Obec Prietrž, k.ú. Prietrž, p.č. 457/1 úsek ZS a MŠ - Obecný úrad

CS:

Dátum:

07.05.2026

Objednávateľ:

Obecný úrad, 906 11 Prietrž č. 126

IČO:

00306061

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

Projektant:

PERUVIA s.r.o., Kúpeľná 73, 93101 Šamorín

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Materiál

Montáž

465,11

1 669,62

**Cena bez DPH**

**2 134,73**

DPH základná

Základ DPH

2 134,73

Sadzba DPH

23,00%

Výška dane

490,99

**Cena s DPH**

**v EUR**

**2 625,72**

Projektant:

Spracovateľ:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# KRYCÍ LIST - VÝKAZ VÝMER

Stavba:

**Rekonštrukcia chodníka Prietrž - úseky 1149, 1196  
- priechod a vjazdy, ktoré sú súčasťou chodníka**

Objekt:

**NP2 - vjazdy**

JKSO:

Miesto:

Obec Prietrž, k.ú. Prietrž, p.č. 457/1 úsek ZŠ a MŠ - Obecný úrad

CS:

Dátum:

11.05.2026

Objednávateľ:

Obecný úrad, 906 11 Prietrž č. 126

IČO:

00306061

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

IČ DPH:

IČO:

31651402

Projektant:

PERUVIA s.r.o., Kúpeľná 73, 93101 Šamorín

IČ DPH:

SK2020492111

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Materiál Montáž				2 409,40
<b>Cena bez DPH</b>				11 031,50
				<b>13 440,90</b>
DPH základná	Základ DPH	Sadzba DPH		Výška dane
	13 440,90	23,00%		3 091,41
<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>			<b>16 532,31</b>

Projektant:

Spracovateľ:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# VÝKAZ VÝMER

Stavba:

**Rekonštrukcia chodníka Prietrž - úseky 1149, 1196  
- priechod a vjazdy, ktoré sú súčasťou chodníka**

Objekt:

**NP2 - vjazdy**

Miesto:

Obec Prietrž, k.ú. Prietrž, p.č. 457/1 úsek ZŠ a MŠ - Obecný úrad

Dátum:

11.05.2026

Objednávateľ:

Obecný úrad, 906 11 Prietrž č. 126

Projektant:

PERUVIA s.r.o., Kúpeľná  
73, 93101 Šamorín

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celková [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>								<b>13 440,90</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV					13 440,90
D 1			Zemné práce					3 393,13
1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,225001	m <sup>2</sup>	70,00		26,86	1 880,20
2	K		Rozobratie pôvodnej bet. kocky 50x60	ks	150,000		3,00	450,00
6	K	122101101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	30,500		4,92	150,06
7	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 500 m	m <sup>3</sup>	30,500		1,70	51,85
8	K	174104111.S	Zásyp sypaniny	m <sup>3</sup>	30,500		28,23	861,02
D 5			Komunikácie					5 742,30
10	K	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprastretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m <sup>2</sup>	47,870		2,55	122,07
11	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprastretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m <sup>2</sup>	47,870		11,37	544,28
12	K	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m <sup>2</sup>	15,957		31,23	498,33
13	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,957		0,54	8,62
14	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m <sup>2</sup>	15,957		44,22	705,60
15	K	457621412.S	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony nad 1 do 2 kg zálievky na 1 m škary	m	31,913		4,57	145,84
16	K	566911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m <sup>2</sup> so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m <sup>2</sup>	65,350		16,57	1 082,85
17	M	592460010100.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m <sup>2</sup>	67,000	12,55		840,85
18	K		Podklad z cementom stmelej zmesi (kamenivo spevn.cementom) CBGM C 8/10 po zhuť. hr. 120 mm	m <sup>2</sup>	65,350		27,45	1 793,86
D 8			Rúrové vedenie					2 891,90
31	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou bez prehodenia sypaniny	m <sup>3</sup>	34,700		27,45	952,52
32	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	58,990	21,01		1 239,38
41	K		Kanalizačná prípojka materiál + montáž	ks	14,000		50,00	700,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 413,57
47	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 18/20 s bočnou oporou	m	39,500		21,96	867,42
48	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	41,000	6,65		272,65
53	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	16,500		13,15	216,96
54	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	18,000	3,14		56,52